



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Κατασκευή παρακαμπτήριας
οδού Μαργαριτών**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 550.000 Ευρώ ο Δήμος Μυλοποτάμου θα προβεί στη κατασκευή παρακαμπτήριας οδού στην Τοπική Κοινότητα Μαργαριτών.

Συγκεκριμένα θα γίνουν τα παρακάτω:

Τοπικές γενικές εκσκαφές για να δημιουργηθεί πλάτος οδοστρώματος 6,00 μέτρων.

Θα γίνει κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων από τσιμεντοσωλήνες Φ800 εγκιβωτισμένη σε σκυρόδεμα C12/15.

Κατασκευή λιθοδομών για αντιστήριξη πρανών και οριοθέτηση ιδιοκτησιών.

Θα γίνει οδοστρωσία σε δύο στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (υπόβαση μεταβλητού πάχους και βάση 0,10 μ) και θα κατασκευασθεί ασφαλτικός τάπητας από ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ.

Θα κατασκευασθούν δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός**

ΠΕΡΑΜΑ 06-04-2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**