

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Χωματουργικές εργασίες									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	ΟΙΚ 2122	1	m3	3,50	20,45	71,58	
2	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσως	ΝΑΟΙΚ Α\22.03	ΟΙΚ 2212	2	m3	2,20	5,60	12,32	
3	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Γ01	ΠΡΣ 1140	3	στρ.	0,30	105,00	31,50	
Σύνολο : 1. Χωματουργικές εργασίες								115,40	115,40
2. Τεχνικές εργασίες									
1	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	ΟΙΚ 2162	4	m3	2,50	17,30	43,25	
2	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	ΟΙΚ 3213	5	m3	3,50	78,00	273,00	
3	Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή, πάχους μέσου πάχους έως 25 cm	ΝΑΟΙΚ Α\41.02.01	ΟΙΚ 4106	6	m2	29,00	8,00	232,00	
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.03	ΟΙΚ 4213	7	m3	3,00	75,00	225,00	
5	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.01	ΟΙΚ 4501	8	m2	20,00	9,00	180,00	
Σύνολο : 2. Τεχνικές εργασίες								953,25	953,25
3. Ξυλουργικές εργασίες									
1	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΝΑΠΡΣ Β10.1	ΟΙΚ 5104	9	ΤΕΜ	2,00	190,00	380,00	
2	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.3	ΟΙΚ 5104	10	ΤΕΜ	1,00	240,00	240,00	
3	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ελαιόδενδρου	ΝΑΠΡΣ Β02.ΣΧ	ΟΙΚ 5104	11	m	26,00	12,00	312,00	
4	Κατασκευή ξύλινης πόρτας περίφραξης	ΝΑΟΙΚ 54.ΣΧ1	ΟΙΚ 5104	12	ΤΕΜ	1,00	200,00	200,00	
5	Ειδική κατασκευή επιγραφής και περίφραξης από ξύλο	ΝΑΟΙΚ 54.ΣΧ2	ΟΙΚ 5104	13	ΤΕΜ	2,00	450,00	900,00	
6	Ειδική κατασκευή επιγραφής από ξύλο	ΝΑΟΙΚ 54.ΣΧ3	ΟΙΚ 5104	14	ΤΕΜ	1,00	350,00	350,00	
Σύνολο : 3. Ξυλουργικές εργασίες								2.382,00	2.382,00
Σε μεταφορά									3.450,65

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						3.450,65
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	621,12
			Άθροισμα						4.071,77
			Απρόβλεπτα					15,00%	610,77
			Άθροισμα						4.682,54
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						1,33
			Άθροισμα						4.683,87
			ΦΠΑ					24,00%	1.124,13
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						5.808,00
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001						5.808,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 20/01/2021
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 20/01/2021
Η προϊσταμένη Τμήματος

Γεωργία Παπαδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός