

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τεχνικά									
1	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	1	m3	58,00	89,80	5.208,40	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά								5.208,40	5.208,40
οδοποιία : 2. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	2	m3	430,00	16,75	7.202,50	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	3	m2	4.300,00	1,73	7.439,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρωσία								14.641,50	14.641,50
οδοποιία : 3. Ασφαλτικά									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	ΝΟΔΟ 4110	4	m2	4.300,00	1,20	5.160,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	5	m2	4.300,00	8,00	34.400,00	
Σύνολο : οδοποιία : 3. Ασφαλτικά								39.560,00	39.560,00
Άθροισμα									59.409,90
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.693,78
Άθροισμα									70.103,68
Απρόβλεπτα								15,00%	10.515,55
Άθροισμα									80.619,23
Πρόβλεψη αναθεώρησης									25,93
Άθροισμα									80.645,16
ΦΠΑ								24,00%	19.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									100.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									100.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 18/1/2019
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 18/1/2019
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός