

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Καθαίρεσεις - ξυλουργικά - αλουμίνια									
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	ΟΙΚ 2252	1	m2	200,00	5,60	1.120,00	
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	ΟΙΚ 2275	2	m2	10,00	16,80	168,00	
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	3	m2	30,00	22,50	675,00	
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	ΟΙΚ 3213	4	m	10,00	16,80	168,00	
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	ΟΙΚ 3811	5	m2	7,00	22,50	157,50	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	ΟΙΚ 3873	6	kg	200,00	1,07	214,00	
7	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04	ΟΙΚ 3214	7	m3	1,00	106,00	106,00	
8	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΝΑΟΙΚ Α\54.50	ΟΙΚ 5446.1	8	m2	12,00	129,00	1.548,00	
9	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ Α\56.21	ΟΙΚ 5617	9	m2	2,00	28,00	56,00	
10	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.23	ΟΙΚ 5613.1	10	m2	4,00	225,00	900,00	
11	Εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου σχολείου	ΝΑΟΙΚ 65.17N1.2	ΟΙΚ 6524	11	m2	12,00	230,00	2.760,00	
Σύνολο : 1. Καθαίρεσεις - ξυλουργικά - αλουμίνια								7.872,50	7.872,50
2. Επιχρίσματα - Επιστρώσεις - Χρωματισμοί - Ειδικές κατασκευές									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	ΟΙΚ 7121	12	m2	220,00	13,50	2.970,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03	ΟΙΚ 7331	13	m2	70,00	36,00	2.520,00	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	14	m2	30,00	33,50	1.005,00	
4	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	ΟΙΚ 7326.1	15	MM	30,00	4,50	135,00	
5	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.01.02	ΟΙΚ 7503	16	m2	1,00	84,00	84,00	
6	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.31.02	ΟΙΚ 7532	17	m2	2,00	84,00	168,00	
7	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02	ΟΙΚ 7102	18	m2	100,00	11,20	1.120,00	
Σε μεταφορά								8.002,00	7.872,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								8.002,00	7.872,50
8	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	ΟΙΚ 7755	19	m2	30,00	6,70	201,00	
9	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.01	ΟΙΚ 7771	20	m2	35,00	10,70	374,50	
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	21	m2	200,00	9,00	1.800,00	
11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	22	m2	130,00	10,10	1.313,00	
12	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01	ΟΙΚ 7912	23	m2	100,00	14,60	1.460,00	
13	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ Α\10.19	ΥΔΡ 6370	24	m2	15,00	53,60	804,00	
14	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	ΝΑΥΔΡ Α\10.20	ΥΔΡ 6320.3	25	m2	10,00	14,40	144,00	
15	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου σε πεζοδρόμια, δρόμους, αυλές κλπ.	ΝΑΟΙΚ 73.92Ν.2	ΟΙΚ 7392	26	m2	20,00	20,00	400,00	
Σύνολο : 2. Επιχρίσματα - Επιστρώσεις - Χρωματισμοί - Ειδικές κατασκευές								14.498,50	14.498,50
3. Η/Μ									
1	Πλήρη κατασκευή WC .	ΝΑΗΛΜ 14.6Ν	ΗΛΜ 14	27	TEM	2,00	700,00	1.400,00	
2	Ηλεκτρική Εγκατάσταση κτιρίου	ΝΑΗΛΜ 13	ΗΛΜ 41	28	m	1,00	3.500,00	3.500,00	
3	Αποχέτευση - Υδρευση κτιρίου covid-19	ΝΑΗΛΜ 20.1	ΗΛΜ 41	29	m	1,00	2.400,00	2.400,00	
Σύνολο : 3. Η/Μ								7.300,00	7.300,00
Σε μεταφορά									29.671,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						29.671,00
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	5.340,78
			Άθροισμα						35.011,78
			Απρόβλεπτα					15,00%	5.251,77
			Άθροισμα						40.263,55
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						59,03
			Άθροισμα						40.322,58
			ΦΠΑ					24,00%	9.677,42
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						50.000,00
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001						50.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 7/6/2021
Οι μελετητές

Πέραμα Μυλοποτάμου 7/6/2021
Η προϊσταμένη Τμήματος

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός