



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Τ.Κ.
Απλαδιανών.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **30.000 €** ο δήμος Μυλοποτάμου θα κατασκευάσει τμηματικές τσιμεντοστρώσεις από σκυρόδεμα C12/15 και οδοστρωσία με ορυκτό .

Το πάχος των τσιμεντοστρώσεων θα κατασκευασθεί 10-12 εκατοστά .

Όπου το μήκος της τσιμεντόστρωσης είναι μεγαλύτερο των 20,00 μ θα δημιουργηθούν αρμοί διαστολής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του σκυροδέματος με φορτωτή εάν είναι απαραίτητο.

Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός και η διαμόρφωση (με φορτωτή ή γκρειντερ) της σκάφης του δρόμου που θα τσιμεντοστρωθεί .

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2021.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός**

ΠΕΡΑΜΑ 10-11-2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**