



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &  
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Τ.Κ.  
Γαράζου..**

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **30.000 €** ο δήμος Μυλοποτάμου θα κατασκευάσει τμηματικές τσιμεντοστρώσεις από σκυρόδεμα C12/15 και οδοστρωσία με ορυκτό .

Το πάχος των τσιμεντοστρώσεων θα κατασκευασθεί 10-12 εκατοστά .

Όπου το μήκος της τσιμεντόστρωσης είναι μεγαλύτερο των 20,00 μ θα δημιουργηθούν αρμοί διαστολής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του σκυροδέματος με φορτωτή εάν είναι απαραίτητο.

Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός και η διαμόρφωση ( με φορτωτή ή γκρειντερ ) της σκάφης του δρόμου που θα τσιμεντοστρωθεί .

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2021.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**Βεδεργιωτάκη Λένα  
Χημικός Μηχανικός**

**ΠΕΡΑΜΑ 10-11-2021**

**Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ**

**Παπαδάκη Γεωργία  
Τοπογράφος Μηχανικός**