

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τεχνικά αντιστήριξης									
1	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α\Α19	ΝΟΔΟ 3121Β	1	m3	300,00	9,00	2.700,00	
2	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	ΝΟΔΟ 1530	2	m3	300,00	1,05	315,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	ΝΟΔΟ 2151	3	m3	300,00	4,35	1.305,00	
4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	4	m3	150,00	133,00	19.950,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.1	ΝΟΔΟ 2611	5	kg	12.000,00	1,15	13.800,00	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	ΥΔΡ 7018	6	kg	1.000,00	1,15	1.150,00	
7	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.02	ΟΙΚ 4212	7	m3	100,00	70,00	7.000,00	
8	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.03	ΟΙΚ 4213	8	m3	20,00	75,00	1.500,00	
9	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.02	ΟΙΚ 4502	9	m2	200,00	11,20	2.240,00	
10	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου σε πεζοδρόμια, δρόμους , αυλές κλπ.	ΝΑΟΙΚ 73.92Ν.2	ΟΙΚ 7392	10	m2	100,00	20,00	2.000,00	
11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ Α\73.11	ΟΙΚ 7311	11	m2	100,00	22,50	2.250,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά αντιστήριξης								54.210,00	54.210,00
οδοποιία : 2. Τσιμεντοστρώσεις									
1	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	ΝΑΥΔΡ Α\5.09.01	ΥΔΡ 6067	12	m3	150,00	7,00	1.050,00	
2	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	13	m3	100,00	17,20	1.720,00	
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	14	m3	1.350,00	89,80	121.230,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Τσιμεντοστρώσεις								124.000,00	124.000,00
Σε μεταφορά									178.210,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						178.210,00
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	32.077,80
			Άθροισμα						210.287,80
			Απρόβλεπτα					15,00%	31.543,17
			Άθροισμα						241.830,97
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						104,51
			Άθροισμα						241.935,48
			ΦΠΑ					24,00%	58.064,52
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						300.000,00
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ						300.000,00
			Εγκ. 36/13-12-2001						

Πέραμα Μυλοποτάμου 17/1/2022
Η συντάξασα

Πέραμα Μυλοποτάμου 17/1/2022
Η προϊσταμένη

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός