

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Επιχρίσματα - Χρωματισμοί										
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	1	ΟΙΚ 2252	m2	30	5,60	168,00		
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	2	ΟΙΚ 7121	m2	30	13,50	405,00		
3	Επαναχρωματισμός οποιωνδήποτε σιδηρών σωληνώσεων.	ΝΑΟΙΚ 77.67.N1	3	ΟΙΚ 7767	μμ	10	1,00	10,00		
4	Επαναχρωματισμός οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών .	ΝΑΟΙΚ 77.80N1	4	ΟΙΚ 7780	m2	1.330	6,00	7.980,00		
5	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.16	5	ΟΙΚ 7736	m2	10	2,20	22,00		
6	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	ΝΑΟΙΚ Α\77.27.02	6	ΟΙΚ 7749	m2	10	2,25	22,50		
Σύνολο 1. Επιχρίσματα - Χρωματισμοί								8.607,50	8.607,50	
2. Μονώσεις										
1	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.91	7	ΟΙΚ 7373.1	m2	400	22,50	9.000,00		
2	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Α\79.08	8	ΟΙΚ 7903	kg	150	5,60	840,00		
3	Καθαίρεση της στέγης του κτιρίου του νηπιαγωγείου Ζώνιανών.	ΝΑΟΙΚ 22.22N1	9	ΟΙΚ 2222	m2	450	25,00	11.250,00		
Σύνολο 2. Μονώσεις								21.090,00	21.090,00	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	29.697,50 5.345,55
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	35.043,05 5.256,46
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		40.299,51 23,07
								Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	40.322,58 9.677,42
Γενικό Σύνολο										50.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Πέραμα Μυλοποτάμου 4/1/2023

Πέραμα Μυλοποτάμου 4/1/2023

Πέραμα Μυλοποτάμου 4/1/2023

Οι μελετητές

Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος

Παπαδάκη Γεωργία
 Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
 Χημικός Μηχανικός

Κόκκινος Δημήτρης