

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τεχνικά									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ01	ΝΟΔΟ 2151	1	m3	240,00	4,40	1.056,00	
2	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.4.2	ΝΟΔΟ 2551	2	m3	80,00	133,00	10.640,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ30.1	ΝΟΔΟ 2611	3	kg	6.400,00	1,15	7.360,00	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	ΝΑΥΔΡ ΑΙ5.09.01	ΥΔΡ 6067	4	m3	240,00	7,00	1.680,00	
5	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ ΑΙ42.11.02	ΟΙΚ 4212	5	m3	60,00	70,00	4.200,00	
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ ΑΙ42.11.03	ΟΙΚ 4213	6	m3	15,00	75,00	1.125,00	
7	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ ΑΙ45.01.02	ΟΙΚ 4502	7	m2	180,00	11,20	2.016,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά								28.077,00	28.077,00
οδοποιία : 2. Τσιμεντοστρώσεις									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	8	m3	900,00	94,20	84.780,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ30.3	ΥΔΡ 7018	9	kg	5.000,00	1,15	5.750,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Τσιμεντοστρώσεις								90.530,00	90.530,00
Σε μεταφορά									118.607,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						118.607,00
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	21.349,26
			Άθροισμα						139.956,26
			Απρόβλεπτα					15,00%	20.993,44
			Άθροισμα						160.949,70
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						340,62
			Άθροισμα						161.290,32
			ΦΠΑ					24,00%	38.709,68
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						200.000,00
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ						200.000,00
			Εγκ. 36/13-12-2001						

Πέραμα Μυλοποτάμου 26/1/2023
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 26/1/2023
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Ανδρουλάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός