



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

<b>ΔΗΜΟΣ</b>	<b>ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ</b>
<b>ΕΡΓΟ</b>	<b>Βελτίωση οδοποιίας οικισμών Λαγκάς και Χουμερίου.</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>200.000 €</b>
<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</b>	
<b>1</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>
<b>2</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>
<b>3</b>	<b>ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>
<b>4</b>	<b>ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ</b>
<b>5</b>	<b>ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ  
& ΔΟΜΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ &  
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Βελτίωση οδοποιίας οικισμών  
Λαγκάς και Χουμερίου.**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Το έργο αφορά στη βελτίωση της βατότητας κοινοτικών οδών των οικισμών Λαγκάς και Χουμερίου.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού που βρίσκεται σε κοινή χρήση, με απώτερο σκοπό την προστασία του κοινωνικού περιβάλλοντος, του τοπικού πολιτισμού και την ενίσχυση της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα με το προτεινόμενο έργο θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

Κατασκευή τοιχίων από λιθοδομές σε δημοτικούς δρόμους των οικισμών.

Κατασκευή επένδυσης στηθαίων προστασίας με χονδρόπλακες της περιοχής.

Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων δρόμων από σκυρόδεμα C16/20.

Το πάχος των τσιμεντοστρώσεων θα κατασκευασθεί 10-12 εκατοστά.

Όπου το μήκος της τσιμεντόστρωσης είναι μεγαλύτερο των 20,00 μ θα δημιουργηθούν αρμοί διαστολής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του σκυροδέματος με φορτωτή εάν είναι απαραίτητο.

Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός και η διαμόρφωση (με φορτωτή ή γκρέιντερ) της σκάφης του δρόμου που θα σκυροδετηθεί.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2023.

**Θεώρηση  
Η Προϊσταμένη Τμήματος**

**Βεδεργιωτάκη Ελένη  
Χημικός Μηχανικός**

**ΠΕΡΑΜΑ 26-1-2023**

**Η Μελετήτρια**

**Ανδρουλάκη Μαρία  
Πολιτικός Μηχανικός**