



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ	ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΡΓΟ	Ολοκλήρωση του κτιρίου Χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντα χώρου αυτού.



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	300.000 €
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
5	ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: **Ολοκλήρωση του κτιρίου
Χώρος πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και του
περιβάλλοντα χώρου αυτού.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **300.000,00 ΕΥΡΩ** ο **Δήμος Μυλοποτάμου** θα κατασκευάσει τα παρακάτω στο χώρο του κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες :
Ολοκλήρωση των λιθοδομών της περίφραξης και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων πάνω στις λιθοδομές .

Κατασκευή της υπόλοιπης περίφραξης με σιδηροσωλήνες 2" και συρματόπλεγμα.

Θα κατασκευαστούν εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα.

Θα γίνει οδοστρωσία με θραυστό υλικό Λατομείου.

Θα κατασκευασθεί βιομηχανικό δάπεδο στον χώρο έμπροσθεν του κτιρίου, ο υπόλοιπος χώρος θα ασφαλοστρωθεί και ένα τμήμα του θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα C16/20.

Θα κατασκευασθεί μια ράμπα για τον έλεγχο των αυτοκινήτων.

Στο κτίριο θα ολοκληρωθεί το δυτικό τμήμα εμβαδού περίπου 120,00 και θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

Κατασκευή οπτοπλινθοδομών και επιχρισμάτων.

Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδων και τοίχων.

Κατασκευή δύο WC.

Κατασκευή εσωτερικών κουφωμάτων .

Κατασκευή ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών.

Κατασκευή της ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης αυτού του τμήματος του κτιρίου.

Κατασκευή χρωματισμών σε όλο το κτίριο.

Και κατασκευή της κεντρικής θέρμανσης όλου του κτιρίου.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΑΜΑ 24-8-2023

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός