

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	ΟΙΚ 2124	1	m3	100,00	4,50	450,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	ΟΙΚ 3214	2	m3	100,00	90,00	9.000,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	ΟΙΚ 3873	3	kg	1.600,00	1,01	1.616,00	
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.02	ΟΙΚ 4212	4	m3	5,00	70,00	350,00	
5	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.03	ΟΙΚ 4213	5	m3	40,00	75,00	3.000,00	
6	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.02	ΟΙΚ 4502	6	m2	200,00	11,20	2.240,00	
7	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	ΟΙΚ 6401	7	kg	3.250,00	4,50	14.625,00	
8	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ Α\64.16.03	ΟΙΚ 6418	8	m	150,00	17,40	2.610,00	
9	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ Α\64.48	ΟΙΚ 6448	9	m2	260,00	3,05	793,00	
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	ΝΑΥΔΡ Α\5.09.01	ΥΔΡ 6067	10	m3	400,00	4,70	1.880,00	
11	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	11	m3	250,00	12,83	3.207,50	
12	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	12	m2	2.500,00	1,33	3.325,00	
13	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	ΝΟΔΟ 4110	13	m2	2.500,00	1,20	3.000,00	
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	14	m2	2.500,00	7,90	19.750,00	
15	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου σε πεζοδρόμια, δρόμους, αυλές κλπ.	ΝΑΟΙΚ 73.92Ν.2	ΟΙΚ 7373.1	15	m2	800,00	22,00	17.600,00	
16	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ Α\11.02.04	ΥΔΡ 6752	36	kg	200,00	2,90	580,00	
Σύνολο : 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ								84.026,50	84.026,50
Σε μεταφορά									84.026,50

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									84.026,50
2. ΚΤΙΡΙΟ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.02	ΟΙΚ 3212	16	m3	10,00	78,00	780,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	ΟΙΚ 3214	2	m3	2,00	90,00	180,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	ΟΙΚ 3873	17	kg	1.900,00	1,07	2.033,00	
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	ΟΙΚ 3811	18	m2	20,00	22,50	450,00	
5	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	19	m2	80,00	22,50	1.800,00	
6	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	ΟΙΚ 3213	20	m	30,00	16,80	504,00	
7	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	21	m2	12,00	118,00	1.416,00	
8	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ Α\61.30	ΟΙΚ 6118	22	kg	360,00	3,10	1.116,00	
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	ΟΙΚ 7121	23	m2	170,00	13,50	2.295,00	
10	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02	ΟΙΚ 7331	24	m2	13,00	33,50	435,50	
11	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03	ΟΙΚ 7331	25	m2	160,00	36,00	5.760,00	
12	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	26	m2	52,00	36,00	1.872,00	
13	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	ΟΙΚ 7326.1	27	MM	70,00	4,50	315,00	
14	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.01.02	ΟΙΚ 7503	28	m2	1,00	84,00	84,00	
15	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	ΟΙΚ 7755	29	m2	160,00	6,70	1.072,00	
16	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.01	ΟΙΚ 7771	30	m2	32,00	10,70	342,40	
Σε μεταφορά								20.454,90	84.026,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								20.454,90	84.026,50
17	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	31	m2	600,00	9,00	5.400,00	
18	Επαναχρωματισμός οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών .	ΝΑΟΙΚ 77.80N1	ΟΙΚ 7780	32	m2	400,00	6,00	2.400,00	
19	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.30.01	ΟΙΚ 7809	33	m2	120,00	25,90	3.108,00	
20	WC .	ΝΑΗ\Μ 14.6N	Η\Μ 14	34	TEM	2,00	2.500,00	5.000,00	
21	Ολοκλήρωση ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίου .	ΝΑΗ\Μ 13.N2	Η\Μ 52	37	m	1,00	10.000,00	10.000,00	
22	Ολοκλήρωση κεντρικής θέρμανσης κτιρίου ΔΕΥΑΜ .	Η\Μ 7001.2	Η\Μ 52	38	TEM	1,00	47.000,00	47.000,00	
Σύνολο : 2. ΚΤΙΡΙΟ								93.362,90	93.362,90
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									177.389,40 18,00% 31.930,09
Άθροισμα Απρόβλεπτα									209.319,49 15,00% 31.397,92
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									240.717,41 1.200,00
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									241.917,41 18,07
Άθροισμα ΦΠΑ									241.935,48 24,00% 58.064,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									300.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 10/2/2023
Οι μελετητές

Πέραμα Μυλοποτάμου 10/2/2023
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός

Μανωλίτσης Νίκος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ